



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Polní cesty HPC 2 a C 19 v k. ú. Židovice u Hnojnic“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

Polní cesty jsou v současnosti nezpevněné s vyjetými kolejiemi, místy s výmoly, v úseku velkého podélného sklonu je cesta HPC 2 po deštích obtížné sjízdná pro zemědělskou mechanizaci. Cílem projektu je rekonstrukcí polních cest zlepšit podmínky pro zpřístupnění zemědělských pozemků a sadů jejich vlastníkům a uživatelům. Realizací cesty HPC2 vznikne napojení na další cestu C 8, vybudovanou pozemkovým úřadem v roce 2008, čímž dojde k rozšíření obnovené cestní sítě v krajině. Polní cesty umožní zprůchodnění krajiny a jejich využití pro turistické a cykloturistické trasy.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 16/000/0431b/342/000001

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad - pracoviště Louny

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Josef Bureš

DODAVATEL: YSSEN – spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

MÍSTO REALIZACE: Okres Louny, Obec Libčeves, Katastrální území Židovice u Hnojnic

CELKOVÉ VÝDAJE DLE UZAVŘENÉ DOHODY: 6 231 379 Kč s DPH

CELKOVÉ VÝDAJE SKUTEČNÉ: 6 126 479 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI DLE UZAVŘENÉ DOHODY: 5 766 837 Kč

VÝDAJE PRO DOTACI SKUTEČNÉ: 5 661 937 Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 21.04.2016

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 01.12.2016

TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE: 02.05.2016

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 27.10.2016

TERMÍN PŘEDÁNÍ DÍLA: 31.10.2016

ANOTACE, POPIS:

Předmětem projektu je rekonstrukce polních cest HPC2 a C19 v k. ú. Židovice u Hnojnic o celkové délce 1175 m. Cesta HPC2 se napojuje na okraji obce Židovice na silnici III. třídy, v počátečním úseku 80 m vede zastavěným

územím, pokračuje východním směrem, přechází Hnojnický potok a prudce stoupá až k železničnímu přejezdu. Cesta pokračuje za železničním přejezdem jako polní cesta C19, vede východním směrem až ke katastrální hranici Semeč, kde končí její úprava. Cesta dále pokračuje k obcím Semeč a Třebívlice.

Cesty jsou vybudovány jednapruhové, cesta HPC2 v kategorii P 4,5/30 s šířkou vozovky 3,5 m v délce 767 m a cesta C19 v kategorii P 4,0/30 s šířkou vozovky 3,0 m v délce 408 m. Obě cesty jsou s povrchem z asfaltobetonu a s krajnicemi ze štěrkodrti šířky 0,5 m. V rámci stavby byl opraven stávající propustek na Hnojnickém potoku a doplněn o nové betonové římsy se zábradlím. Odvodnění cest je řešeno příčným sklonem do přilehlého terénu. Pro zachycení dešťových vod z cesty C19 je před železničním přejezdem vybudován štěrbinový žlab, který je vyústěn do horské vpusti v krajnici polní cesty. Odtud jsou dešťové vody svedeny potrubím, které bylo protlakem umístěno vedle přejezdu do vsakovací rýhy podél polní cesty.

Z dotace není hrazena realizace počátečního úseku polní cesty HPC2 v zastavěném území obce v délce 80 m.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO REALIZACI:

