



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

## ÚDAJE O PROJEKTU

### **NÁZEV:**

„Výstavba cest HPC 2 a VPC 12 se zatravněným průlehem a zasakovacích příkopů v k.ú. Havlíčkova Borová“

### **HLAVNÍ CÍL:**

**Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení**

Cílem realizace projektu je zpřístupnění zemědělských a rovněž i lesních pozemků. Cesta VPC 12 je navržena se zatravněným průlehem k zachycení povrchové vody a případných splavenin a odtud bude voda jímána do zasakovacích příkopů, čímž dojde zároveň i ke snížení následků přívalových dešťů v zastavěné části obce. Zasakovací příkopy svým retenčním prostorem zpomalí odtok povrchové vody do obce a zajistí postupné vsakování vody do podloží, což má pozitivní dopad na zadržování vody v krajině. Realizace souboru staveb omezí erozi půdy. Realizací cest se dále zlepší prostupnost krajiny.

**REGISTRAČNÍ ČÍSLO:** 16/000/0431b/563/000008

**ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE:** Státní pozemkový úřad-pobočka Havlíčkův Brod

**ZÁMĚR:** b) Realizace plánů společných zařízení

**ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:** Ing. Jiří Hermány, Ing. Miroslav Václavek, Agroprojekt PSO s.r.o., Ing. Jana Machačová, GRID a.s.

**DODAVATEL:** Iva Dvořáková, Mírová 3336, 58001 Havlíčkův Brod

**MÍSTO REALIZACE:** okres Havlíčkův Brod, Městys Havlíčkova Borová, katastrální území Havlíčkova Borová

**CELKOVÉ VÝDAJE:** 7 068 235 Kč s DPH

**VÝDAJE PRO DOTACI:** 7 044 035 Kč s DPH

**PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI:** 24. 05. 2016

**UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE:** 19.12.2016

**TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE:** 15.11.2016

### **ANOTACE, POPIS:**

Výstavba cest HPC 2 a VPC 12 se zatravněným průlehem a zasakovacích příkopů je první realizací plánu společných zařízení schválených komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Havlíčkova Borová.

Projekt je realizován na pozemcích p.č. 4524, 4184, 4251, 4252, 4253, 4183, 4179, 4110, 4180, 4182, 4181, 4111, 4112 v k. ú. Havlíčkova Borová v souladu se stavebními povoleními a v rozsahu vymezeném projektovými dokumentacemi.

S vlastní realizací projektu se započalo v červnu roku 2016, práce byly ukončeny v listopadu roku 2016. Parametry cesty HPC 2: kategorie P 4/30, délka 1,191 km, povrch asfaltobeton, parametry VPC 12: kategorie P 4,5/30, délka 363 m, povrch penetrační makadam. Jejich realizací se zlepšila prostupnost krajinou. Součástí cesty VPC 12 je zatravněný průleh, z něhož je voda odváděna do dvou zasakovacích příkopů o celkovém retenčním objemu 429 m<sup>3</sup>. Součástí stavby je rovněž výsadba zeleně.

## **FOTODOKUMENTACE**

### ***STAV PŘED REALIZACÍ:***



### ***STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:***



### ***STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE:***

