



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Realizace společných zařízení k.ú. Damník“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

Hlavním cílem bylo zpřístupnění pozemků na základě výsledků pozemkové úpravy, snížení větrné eroze v tomto území a navázání na již realizované komunikace v sousedním k.ú. Luková. Zpřístupnit zemědělské pozemky po kvalitních cestách s odvodněním, rozdělení velkých bloků půdy a snížení vodní i větrné eroze půdy. Propojení cestní sítě mezi k.ú. Luková a k.ú. Damník pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 16/000/0431b/453/000028

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Ústí nad Orlicí

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: „Agroprojekce Litomyšl s.r.o.“, Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 64255611

DODAVATEL: M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868

MÍSTO REALIZACE: Okres Ústí nad Orlicí, k.ú. a obec Damník

CELKOVÉ VÝDAJE: 15 964 100 Kč s DPH (skutečné po dokončení)

VÝDAJE PRO DOTACI: 15 361 128 Kč s DPH (skutečné po dokončení)

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 25.08.2016

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 29.5.2017

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: dílo převzato od zhotovitele 30.6.2017, 18.10.2017 podána žádost o proplacení na SZIF

ANOTACE, POPIS:

Předmětem projektu byla realizace společných zařízení po dokončených komplexních pozemkových úpravách - polní cesty C3 s asfaltobetonovým povrchem o délce 1701,3 m s IP 25 (výsadba 2215 stromů a 3276 keřů), polní cesty C4 s asfaltobetonovým povrchem o délce 1432,8 m s IP 12 (výsadba 82 stromů a 973 keřů) a polní cesty C38 s asfaltobetonovým povrchem o délce 42,2 m.

Projekt je členěn na následující hlavní objekty:

Polní cesta C3 a IP25

Polní cesta kategorie p 4,5/30, celková délka 1701,3 m, šířka 3,5 m a 2x 0,5m krajnice, kryt z asfaltobetonu, třída dopravního zatížení V, odvodnění pláně ve sklonu 3%, voda odvedena drenáží Flexibil DN100 a odvodňovacím příkopem. Výsadba interakčního prvku podél cesty C3. Celkem 2215 ks stromů a 3276 ks keřů. Součástí je oplocení lesnickým pletivem, kůly a označníky. Následná péče je předmětem projektu do doby předání díla.

Polní cesty C4 a C38, IP12

Polní cesta C4 kategorie p 4,5/30, celková délka 1432,8 m, šířka 3,5 m a 2x 0,5m krajnice, kryt z asfaltobetonu, třída dopravního zatížení V, odvodnění pláně ve sklonu 3%, voda odvedena drenáží Flexibil DN100 a odvodňovacím příkopem. Polní cesta C38 kategorie p 4,0/30, celková délka 42,2 m, šířka 3,0 m a 2x 0,5m krajnice, kryt z asfaltobetonu, třída dopravního zatížení V, odvodnění pláně ve sklonu 3%, voda odvedena drenáží. Výsadba interakčního prvku u cesty C4. Celkem 82 ks stromů a 973 ks keřů. Součástí je oplocení lesnickým pletivem, kůly a označníky. Následná péče je předmětem projektu do doby předání díla.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO REALIZACI:

