



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Účelové komunikace RCH1 a RCH2 v k.ú. Králova Lhota“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

Projekt rekonstrukce účelových komunikací RCH1 a RCH2 vychází ze schválené komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Králova Lhota. Obě účelové komunikace se nacházejí severo - západně od obce Králova Lhota. V době před rekonstrukcí byly obě komunikace značně poškozené a vykazovaly množství trvalých poruch. Jednalo se zejména o plošné výtluky, hloubkovou korozi a prolomení vozovky. Rekonstrukce přispěla ke zlepšení přístupnosti zemědělských pozemků, provozu na těchto komunikacích a dopravnímu spojení s vedlejším katastrálním územím Lety. Doprovodná výsadba v budoucnu příznivě ovlivní ekologickou stabilitu území.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 17/000/0431b/231/000213

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad - Pobočka Písek

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.,
Budovcova 2530,397 01 Písek

DODAVATEL: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

MÍSTO REALIZACE: Okres Písek, Obec Králova Lhota, katastrální území Králova Lhota

CELKOVÉ VÝDAJE: 9 422 933,00 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 9 422 933,00 Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 31. 08. 2017

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 14. 05. 2018

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 15. 11. 2017

ANOTACE, POPIS:

Rekonstrukce účelových komunikací RCH1 a RCH2 na pozemcích p.č. 1679 a 1726 v k.ú. Králova Lhota je první realizací plánu společných zařízení schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Králova Lhota. Stavební práce na projektu začaly v září 2017 a trvaly do listopadu 2017. Projekt byl realizován v souladu se stavebním povolením a dle projektových dokumentací. Obě polní cesty navazují v sousedním katastrálním území Lety na stávající účelové komunikace. Cesty rekonstrukcí získaly parametry potřebné pro zemědělskou techniku. Realizací se zlepšila prostupnost krajinou a přístupnost na okolní zemědělské pozemky.

RCH1 - Jednalo se o rekonstrukci stávající účelové komunikace na pozemku p.č. 1726 o celkové délce trasy 1203,09 metrů, která je jako hlavní polní cesta rekonstruována do kategorie P 4,5/30 v šířce jízdního pruhu 3,5 m a šířkou nezpevněných krajnic 0,5 m. Součástí stavby byla také výstavba dvou nových výhyben a sjezdů na okolní pozemky. Povrch vozovky je nově tvořen asfaltobetonem.

RCH2 - Jednalo se o rekonstrukci stávající účelové komunikace na pozemku p.č. 1679 o celkové délce trasy 964,85 metrů, která je jako hlavní polní cesta rekonstruována do kategorie P 4,5/30 v šířce jízdního pruhu 3,5 m a šířkou nezpevněných krajnic 0,5 m. Součástí stavby byla také výstavba nové výhybny a sjezdů na okolní pozemky. Povrch vozovky je nově tvořen asfaltobetonem.

Součástí realizace projektu byla výsadba doprovodné zeleně, která pozitivně mění a ovlivňuje ráz krajiny. Celkově se jedná o 48 ks listnatých stromů (jabloň alejového typu).

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE:

