



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

## ÚDAJE O PROJEKTU

### **NÁZEV:**

„Realizace společných zařízení v k.ú. Vraclav“

### **HLAVNÍ CÍL:**

**Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení**

Hlavním cílem je zpřístupnění pozemků na základě výsledků pozemkové úpravy, ochrana obce před přívalovými srážkami a snížení eroze půdy. Zpřístupnit zemědělské pozemky po kvalitních cestách s odvodněním, rozdělení velkých bloků půdy a snížení vodní i větrné eroze půdy. Dva poldry by měly ochránit obec před bleskovými povodněmi způsobenými přívalovými srážkami v rozsahu jejich kapacity. Pomocí IP6 zvýšit ekologickou stabilitu v území.

**REGISTRAČNÍ ČÍSLO:** 16/000/0431b/453/000074

**ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE:** Státní pozemkový úřad-pracoviště Ústí nad Orlicí

**ZÁMĚR:** b) Realizace plánů společných zařízení

**ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:** „Agroprojekce Litomyšl s.r.o.“, Rokycanova 114/IV, 566 01  
Vysoké Mýto, IČ 64255611

**DODAVATEL:** STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744

**MÍSTO REALIZACE:** Okres Ústí nad Orlicí, k.ú. a obec Vraclav

**CELKOVÉ VÝDAJE:** 14 768 854 s DPH

**VÝDAJE PRO DOTACI:** 14 762 657 Kč s DPH

**PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI:** 11. 10. 2016

**UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE:** 23. 01. 2017

**TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE:** 21.12.2017 provedena poslední platba, 18.4.2018 podána žádost o proplacení na SZIF

### **ANOTACE, POPIS:**

Předmětem projektu je realizace společných zařízení po dokončených komplexních pozemkových úpravách mimo zastavěnou část obce (intravilán) - nové polní cesty H3 s asfaltobetonovým povrchem o celkové délce 1090,65 m a kat. P 4,5/30, poldru U příčnice (max. nadržovaný objem 13 664 m<sup>3</sup>), poldru Za hřbitovem (max. nadržovaný objem 37 212 m<sup>3</sup>), příkopu se zatravněním a výsadbou 53 ks stromů a IP6 (výsadba 66 ks dřevin). Polní cesta je rozdělena na tři samostatné stavební objekty, rozpočtově je pak oddělen i objekt "převodění vody". Cesta bude realizována včetně odvodnění, sjezdů a výhyben. Součástí projektu je biologická rekultivace zemníků do doby předání díla.

**FOTODOKUMENTACE**  
**STAV PŘED REALIZACÍ:**



**STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:**



**STAV PO REALIZACI:**

