



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU:

NÁZEV:

„Polní cesta HC2 a HC1a v k.ú Ostružno u Jičína“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

Cílem realizace polních cest HC2 a HC1a v k.ú. Ostružno u Jičína je zpřístupnění zemědělsky využívaných pozemků a propojení do sousedního katastrálního území, cesty budou rovněž sloužit pro příjezd k rekreačním objektům. Dojde k rozšíření cest, vybudování hospodářských sjezdů, výhyben a funkčního odvodnění.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 18/000/0431b/452/000027

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad - pracoviště Jičín

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Josef Bureš, Pecínovská 79
271 01 Nové Strašecí, IČO: 48685267

DODAVATEL: COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, IČO: 26177005

MÍSTO REALIZACE: Okres Jičín, Obec Ostružno, katastrální území Ostružno u Jičína

CELKOVÉ VÝDAJE: 8 984 250 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 8 972 150 Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 12. 03. 2018

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 26.09.2018

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 25.10.2018

ANOTACE, POPIS:

Předmětem projektu je rekonstrukce polních cest HC2 a HC1a v katastrálním území Ostružno u Jičína, v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací a v souladu se zadávacími podmínkami a stavebním povolením.

Polní cesta HC2 je umístěna převážně na parcele č. 882/1, navazuje na místní komunikaci na konci zástavby obce Ostružno a je ukončena na hranici katastru napojením na další obslužné komunikace. Délka cesty je 954 m, povrch bude asfaltobetonový, základní šířka jízdního pruhu 4 m, krajnice 2x 0,50m. Součástí stavby je 50 m úsek cesty HC1a, z důvodu napojení odvodnění. Polní cesta HC1a je umístěna převážně na parcelách č. 883 a 903, odbočuje z cesty HC2 a vede směrem do lokality Pazderna. Délka cesty je 727 m, povrch bude asfaltobetonový, šířka vozovky

3,5 m, krajnice 2x 0,25 m. V rámci stavby polních cest dojde k rekonstrukci dvou propustků a vybudování jednoho nového propustku. Podél cest bude vysázena doprovodná zeleň v počtu 7 ks dub letní, 7 ks třešeň ptačí, 24 ks švestka domácí.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:

