



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Polní cesta Pavlov – K Bezděkovu“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

Trasa komunikace polní cesty VPC 1 a VPC 2 je lokalizována v jižní části obce Pavlov a nesplňovala základní normy pro stavby a projektování polních cest. V trase cesty VPC 1 se nacházela nezpevněná polní cesta, cesta VPC 2 byla travnatá. Vzhledem k uvedeným špatným funkcím byla stávající cesta navržena k rekonstrukci. Cílem projektu bylo zajistit dopravní obsluhu zemědělských a lesních pozemků, které k cestě přiléhají a zároveň zlepšit prostupnost krajiny, propojit sousední obce Pavlov a Bezděkov.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 18/000/0431b/563/000002

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad - pracoviště Jihlava

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavičkova 840/1b,
638 00 Brno - Lesná, IČO: 41601438

DODAVATEL: EUROVIA CS, a.s. IČO: 45274924, Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

MÍSTO REALIZACE: Kraj Vysočina, Obec Pavlov, Katastrální území Pavlov u Stonařova

CELKOVÉ VÝDAJE: 5 895 849 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 5 883 749 Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 08. 01. 2018

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 30. 05. 2018

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 05. 10. 2018

ANOTACE, POPIS:

Výstavba polní cesty VPC 1 a VPC 2 je druhou realizací plánu společných zařízení schválených komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pavlov u Stonařova. Projekt je realizován na pozemku p.č. 3301 a 3317 v k.ú. Pavlov u Stonařova v souladu se stavebním povolením a v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací. Cesta je připojena na silnici III/4066 ve směru Pavlov – Stajiště. A pokračuje v trase stávající cesty na hranici katastrálního území Bezděkov u Třešti, kde navazuje na polní cestu HPC 2 v katastrálním území Bezděkov u Třešti, budovanou současně s těmito polními cestami.

S vlastní realizací projektu se započalo v dubnu roku 2018, práce byly ukončeny v říjnu roku 2018. Po realizaci projektu se zde nachází polní cesta o šířce vozovky 4 m s oboustrannou krajnicí 0,5 m, s povrchem asfaltbetonovým. V trase cesty jsou vzhledem k podélným sklonům navrženy ocelové svodnice, které jsou volně vyústěny do terénu. Cesta získala parametry potřebné pro zemědělskou techniku. Její realizací se zlepšila prostupnost krajiny – došlo k propojení katastrálního území Pavlov u Stonařova a Bezděkov u Třešti.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE:

