



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

## ÚDAJE O PROJEKTU

### **NÁZEV:**

„Polní cesty a protierozní opatření k. ú. Kladníky – I. etapa“

### **HLAVNÍ CÍL:**

**Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení**

Realizované zpevněné polní cesty P1, P2 a P6 zlepšují dopravní dostupnost zemědělských pozemků v dané lokalitě, čímž přispějí k omezení pohybu zemědělské techniky v obci. Svodné průlehy PR1, PR6 a PR7, které byly realizovány jako liniové stavby, budou sloužit k zajištění bezpečného zachycení přívalových srážek a jejich neškodnému odvedení do vodního toku Šišemka. Výsadba zeleně zvýší biodiverzitu a ekologickou stabilitu v území.

**REGISTRAČNÍ ČÍSLO:** 18/000/0431b/671/000204

**ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE:** Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov

**ZÁMĚR:** b) Realizace plánů společných zařízení

**ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:** Lesprojekt Krnov, s. r. o., IČ: 47976250, Revoluční 76, 794 02 Krnov

**DODAVATEL:** STRABAG a. s., IČO: 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

**MÍSTO REALIZACE:** Okres Přerov, Obec Kladníky, katastrální území Kladníky

**CELKOVÉ VÝDAJE:** 14 897 086,00 Kč s DPH

**VÝDAJE PRO DOTACI:** 14 785 318,00 Kč s DPH

**PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI:** 30. 05. 2018

**UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE:** 20. 11. 2018

**PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE:** 07. 11. 2019

### **ANOTACE, POPIS:**

Na základě žádosti Obce Kladníky byla v katastrálním území Kladníky realizována opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků a vytlačení zemědělské dopravy mimo intravilán obce, opatření sloužící k ochraně intravilánu před přívalovými srážkami a zajišťující neškodné odvedení těchto srážek do vodního toku Šišemka, opatření sloužící k ochraně a tvorbě životního prostředí v podobě výsadb interakčních prvků, jenž zvýší biologickou diverzitu území. V katastrálním území Kladníky se jedná o první realizaci prvků z plánu společných zařízení po schválených

komplexních pozemkových úpravách. Stavební práce včetně výsadby zeleně byly započaty v červnu roku 2018 a dokončeny v listopadu roku 2018. V roce 2019 bude prováděna následná péče o vysazenou zeleň.

Stavba se člení na tyto stavební objekty:

**Polní cesta P1** – zpevněná polní cesta s asfaltobetonovým povrchem, délka 798 m. Kategorie P4,0/30, šířka v koruně 4,0 m, návrhová rychlost 30 km/hod.

**Polní cesta P2** – zpevněná polní cesta s asfaltobetonovým povrchem, délka 459 m. Kategorie P4,0/30, šířka v koruně 4,0 m, návrhová rychlost 30 km/hod.

**Polní cesta P6** – zpevněná polní cesta s asfaltobetonovým povrchem, délka 403 m. Kategorie P4,0/30, šířka v koruně 4,0 m, návrhová rychlost 30 km/hod.

**Svodný průleh PR1** – cílem zrealizovaného opatření je zajištění bezpečného zachycení přívalových srážek při lokálních povodních a jejich neškodné odvedení do vodního toku Šišemka. Celková délka svodného průlehu 390 m.

**Svodný průleh PR6** – cílem zrealizovaného opatření je zajištění bezpečného zachycení přívalových srážek při lokálních povodních a jejich neškodné odvedení do vodního toku Šišemka. Celková délka svodného průlehu 183 m.

**Svodný průleh PR7** – cílem zrealizovaného opatření je zajištění bezpečného zachycení přívalových srážek při lokálních povodních a jejich neškodné odvedení do vodního toku Šišemka. Celková délka svodného průlehu 340 m.

**Interakční prvek IP 80** – cílem zrealizované výsadby je zvýšení biodiverzity a ekologické stability území. Celkem bylo vysazeno 160 ks třešní.

**Interakční prvek IP 84** – cílem zrealizované výsadby je zvýšení biodiverzity a ekologické stability území. Celkem bylo vysazeno 80 ks třešní.

**Interakční prvek IP 90** – cílem zrealizované výsadby je zvýšení biodiverzity a ekologické stability území. Celkem bylo vysazeno 55 ks kaliny obecné a 55 ks ptačího zobu obecného.

## **FOTODOKUMENTACE**

### ***STAV PŘED REALIZACÍ:***



### ***STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:***

