



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

## ÚDAJE O PROJEKTU

### **NÁZEV:**

„Polní cesty Mračov Vrbno“

### **HLAVNÍ CÍL:**

**Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení**

V trase komunikací se nacházela polní cesta, bez výhyben a sjezdů na přilehlé pozemky, s rozbitým krytem. V místě křížení s vodním tokem se nacházel nevyhovující propustek. Její šíře a povrch nevyhovoval stávajícím požadavkům vlastníků přilehlých pozemků ani hospodařících subjektů. Cesta nesplňovala základní normy pro stavby a projektování polních cest. Vzhledem k uvedeným špatným funkcím byla stávající cesta navržena k rekonstrukci. Cílem projektu bylo zlepšit prostupnost krajiny, propojit část obce Kadov osadu Mračov se silnicí III. třídy, navrhnout potřebné parametry pro její zdárné využívání zemědělskou technikou.

**REGISTRAČNÍ ČÍSLO:** 18/000/0431b/231/000029

**ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE:** Státní pozemkový úřad-pracoviště Strakonice

**ZÁMĚR:** b) Realizace plánů společných zařízení

**ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:** ATELIER DoPI, s.r.o., Jana Čarka 1863, 370 06 Č.Budějovice

**DODAVATEL:** ŠTOLKA \_ STAVKO s.r.o., Mlýnská 361, 387 51 Volary

**MÍSTO REALIZACE:** Okres Strakonice, Obec Kadov, katastrální území Mračov a Vrbno

**CELKOVÉ VÝDAJE:** 2 683 215 Kč s DPH

**VÝDAJE PRO DOTACI:** 2 678 375 Kč s DPH

**PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI:** 16.3.2018

**UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE:** 15.11.2018

**TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE:** 3.10.2018

### **ANOTACE, POPIS:**

Výstavba polní cesty RCV1 v k.ú. Mračov je první realizací plánu společných zařízení schválených komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Mračov. Navazující polní cest RCV4 v k.ú. Vrbno není první realizací plánu společných zařízení schválených komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vrbno. Projekt je realizován na pozemcích p.č. 177 v k.ú. Mračov, a 1084 v k.ú. Vrbno v souladu se stavebním povolením a v rozsahu

vymezeném projektovou dokumentací. Cesty navazují na místní komunikaci v Mračově a pokračují severním směrem v trase stávající cesty a jsou ukončeny napojením na silnici III. třídy.

S vlastní realizací projektu se započalo v dubnu roku 2018, práce byly ukončeny v říjnu roku 2018. Po realizaci projektu se zde nachází polní cesta o šířce vozovky 4 m s oboustrannou krajnicí 0,25 m, s povrchem z penetračního makadamu krytého dvěma asfaltovými nástřiky. Cesta získala parametry potřebné pro zemědělskou techniku. Její realizací se zlepšila přístupnost krajiny, realizací sjezdů je umožněn přístup na okolní pozemky.

## **FOTODOKUMENTACE**

### ***STAV PŘED REALIZACÍ:***



### ***STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:***



### ***STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE:***

