



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Realizace VPC 2 a C 01 v k. ú. Vysočany u O.K. a HPC 1 – dokončení v k. ú. Ovesné Kladruby“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

V trase komunikace C 2 se nacházela vyježděná polní cesta, která byla za deštivých podmínek bahnitá. Její šíře a povrch nevyhovoval stávajícím požadavkům vlastníků přilehlých pozemků ani hospodařících subjektů. Cesta nesplňovala základní normy pro stavby a projektování polních cest. Vzhledem k uvedeným špatným funkcím byla stávající cesta navržena k rekonstrukci. Cílem projektu bylo zlepšit prostupnost krajiny, propojit sousední obce Kněžice a Biskupice, navrhnout potřebné parametry pro její zdárné využívání zemědělskou technikou.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 18/000/0431b/341/000210

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – Pobočka Cheb

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Miroslav Adam, IČ 46866418, Na Svahu 2524/8, 352 02 Cheb

DODAVATEL: BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň.

MÍSTO REALIZACE: Okres Cheb, Obec Ovesné Kladruby, katastrální území Vysočany u Ovesných Kladrub a Ovesné Kladruby

CELKOVÉ VÝDAJE: 7 808 308,00 s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 7 798 108,00 Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 11. 6. 2018

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 6. 11. 2018

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31. 10. 2018

ANOTACE, POPIS:

Výstavba polních cest VPC 2 a C 01 v k. ú. Vysočany u Ovesných Kladrub je realizací plánu společných zařízení schválených komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vysočany u Ovesných Kladrub. Projekt je

realizován na pozemcích p. č. 543 a p. č. 602 v k. ú. Vysočany u Ovesných Kladrub v souladu se stavebním povolením a v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací.

Polní cesta VPC 2 – rekonstrukce začíná na křižovatce cest C 01 a vedlejší cesty C 05. Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty, která měla degradovaný povrch. Komunikace slouží pro obsluhu přilehlých zemědělských a lesních pozemků. Cesta je ukončena brodem přes potok.

Parametry polní cesty VPC 2: kategorie P4/30, šířka komunikace 3,0 m, krajnice 2x0,5m, celková délka 166,9 m. Povrch vozovky polní cesty je z penetračního makadamu. Povrch krajnic tvoří asfaltový recyklát.

Polní cesta je odvodněna spádem do přilehlých zelených ploch. Ve staničení 0,0400, 0,0600 a 0,800 jsou napříč komunikace umístěny ocelové svodnice, které jsou vypádovány do obnoveného příkopu.

Polní cesta C 01 – rekonstrukce začíná na křižovatce cest VPC 2 a vedlejší polní cesty C 05. Jde o rekonstrukci stávající polní cesty, která měla degradovaný povrch s vyježděnými kolejiemi a výmoly. Komunikace slouží pro obsluhu přilehlých zemědělských a lesních pozemků a ke zpřístupnění historického objektu Denkova statku.

Parametry polní cesty C 01: kategorie P4/30, šířka komunikace 3,0 m, krajnice 2x 0,5m, celková délka 781,60 m. Povrch vozovky polní cesty je tvořen penetračním makadamem. Krajnice je tvořena pásy o šířce 0,5 m ze štěrkodrti, popřípadě asfaltového recyklátu. Odvodnění je provedeno do okolního terénu.

Polní cesta HPC 1 – dokončení v k. ú. Ovesné Kladruby je realizací plánu společných zařízení schválených komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ovesné Kladruby. Projekt je realizován na pozemku p. č. 2725/3 v k. ú. Ovesné Kladruby v souladu se stavebním povolením a v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací.

Polní cesta HPC 1 - dokončení – rekonstrukce začíná napojením na hlavní polní cestu C 01 v k. ú. Vysočany u Ovesných Kladrub. Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty, která měla degradovaný povrch. Komunikace slouží pro obsluhu přilehlých zemědělských pozemků. Cesta končí napojením na již dříve zrealizovanou hlavní polní cestou HPC 1 v k. ú. Ovesné Kladruby.

Parametry polní cesty HPC 1 - dokončení: kategorie P4/30, šířka komunikace 3,0 m, krajnice 2x 0,5m, celková délka 419,27 m. Povrch vozovky polní cesty je z penetračního makadamu. Povrch krajnic tvoří asfaltový recyklát. Odvodnění je do okolního terénu a obnoveného příkopu.

S vlastní realizací projektu se započalo v červnu roku 2018, práce byly ukončeny v říjnu roku 2018. Cesty získaly parametry potřebné pro zemědělskou a lesnickou techniku. Rekonstrukcí polních cest v k. ú. Ovesné Kladruby a v k. ú. Vysočany u Ovesných Kladrub došlo ke zlepšení přístupnosti zemědělských a lesních pozemků, zlepšení spojení obce Ovesné Kladruby a sídelního útvaru Vysočany u Ovesných Kladrub.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:

VPC 2



C 01 začátek



C 01 průběh



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:

VPC 2



C 01 začátek



C 01 průběh




STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE:

VPC 2



C 01 začátek



C 01 průběh

