



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Polní cesta C2 s IP26 a vodohospodářská opatření IP28 a IP25 v k.ú. Rakov u Hranic a Horní Nětčice“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

Realizace zpevněné polní cesty zlepšila dopravní dostupnost zemědělských pozemků a krajiny v dané lokalitě. Realizace vodohospodářských opatření IP28 a IP25 v místě erozně ohrožené údolnice výrazně snížila (mj. zatravněním plochy čítající téměř 5 ha) účinky vodní eroze, záchytný prostor poldru v nejnižším místě údolnice přispěje k zachycení přívalových dešťových srážek a revitalizace melioračních odpadů jejich vyvedením na povrch v nově vymodelovaném korytě zlepšila odtokové poměry. Výsadba doprovodné zeleně zvýšila biodiverzitu a ekologickou stabilitu v území.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 16/000/0431b/671/004563

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Přerov

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: "ORIS" spol. s r.o., IČ 42767661, Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc

DODAVATEL: EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, Národní 138/10, 110 00 Praha 1-Nové Město

MÍSTO REALIZACE: Okres Přerov, Obec Rakov a Obec Horní Nětčice, Katastrální území Rakov u Hranic a Horní Nětčice

CELKOVÉ VÝDAJE: 15 562 393 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 13 678 940 Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 1. 12. 2016

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 22. 6. 2017

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31. 10. 2018

ANOTACE, POPIS:

Stavba je druhou etapou realizace v katastrálním území Rakov u Hranic, nově vybudovaná hlavní polní cesta C2 (SO 01) s asfaltbetonovým povrchem a celkovou délkou 2,0 km navazuje na cestu C1 dokončenou v roce 2012

a tvoří tak ucelený obchvat obce pro zemědělskou techniku i propojení krajských komunikací. Součástí stavby je též vodohospodářské opatření IP28 (SO 02), jehož hlavním účelem je zachytit a akumulovat nárazové přívaly dešťové vody z okolní lokality (dílčího povodí). Dešťová voda ze stávajícího drenážního systému je zachycena v novém korytě s meandry a následně akumulována v záchytném prostoru poldru, kdy malé průtoky (do Q_{20}) budou vypouštěny regulačním zařízením do odpadního koryta pod hrází (IP25 - SO 03 v k.ú. Horní Nětčice), velké průtoky, včetně Q_{100} , budou přetékat přepadem přes korunu hráze, po níž je vedena cesta C2. Pozemek určený pro revitalizaci údolnice (cca 4,9 ha) byl zatravněn a osazen původními dřevinami, v blízkosti nově budovaného koryta jsou vyhloubeny čtyři mokřadní tůně (v současném období sucha bohužel bez vody). Doprovodná liniová zeleň je vysazena také podél části cesty C2 jako IP26 (SO 04 v sousedním k.ú. Horní Nětčice).

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE:

