



EVROPSKÁ UNIE

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Polní cesty a protierozní opatření k. ú. Kladníky – I. etapa“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

Realizované zpevněné polní cesty P1, P2 a P6 zlepšují dopravní dostupnost zemědělských pozemků v dané lokalitě, čímž přispějí k omezení pohybu zemědělské techniky v obci. Svodné průlehy PR1, PR6 a PR7, které byly realizovány jako liniové stavby, budou sloužit k zajištění bezpečného zachycení přívalových srážek a jejich neškodnému odvedení do vodního toku Šišemka. Výsadba zeleně zvýší biodiverzitu a ekologickou stabilitu v území.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 18/000/0431b/671/000204

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Lesprojekt Krnov, s. r. o., IČ: 47976250, Revoluční 76, 794 02 Krnov

DODAVATEL: STRABAG a. s., IČO: 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

MÍSTO REALIZACE: Okres Přerov, Obec Kladníky, katastrální území Kladníky

CELKOVÉ VÝDAJE: 14 936 319,00 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 14 710 056,00 Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 30. 05. 2018

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 20. 11. 2018

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31. 10. 2019

ANOTACE, POPIS:

Na základě žádosti Obce Kladníky byla v katastrálním území Kladníky realizována opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků a vytlačení zemědělské dopravy mimo intravilán obce, opatření sloužící k ochraně intravilánu před přívalovými srážkami a zajišťující neškodné odvedení těchto srážek do vodního toku Šišemka, opatření sloužící k ochraně a tvorbě životního prostředí v podobě výsadeb interakčních prvků, jenž zvýší biologickou diverzitu území. V katastrálním území Kladníky se jedná o první realizaci prvků z plánu společných zařízení po schválených komplexních pozemkových úpravách. Stavební práce včetně výsadby zeleně byly započaty v červnu roku 2018 a dokončeny v listopadu roku 2018. V roce 2019 byla provedena následná péče o vysazenou zeleň.

Stavba se člení na tyto stavební objekty:

Polní cesta P1 – zpevněná polní cesta s asfaltobetonovým povrchem, délka 798 m. Kategorie P4,0/30, šířka v koruně 4,0 m, návrhová rychlost 30 km/hod.

Polní cesta P2 – zpevněná polní cesta s asfaltobetonovým povrchem, délka 459 m. Kategorie P4,0/30, šířka v koruně 4,0 m, návrhová rychlost 30 km/hod.

Polní cesta P6 – zpevněná polní cesta s asfaltobetonovým povrchem, délka 403 m. Kategorie P4,0/30, šířka v koruně 4,0 m, návrhová rychlost 30 km/hod.

Svodný průleh PR1 – cílem zrealizovaného opatření je zajištění bezpečného zachycení přívalových srážek při lokálních povodních a jejich neškodné odvedení do vodního toku Šišemka. Celková délka svodného průlehu 390 m.

Svodný průleh PR6 – cílem zrealizovaného opatření je zajištění bezpečného zachycení přívalových srážek při lokálních povodních a jejich neškodné odvedení do vodního toku Šišemka. Celková délka svodného průlehu 183 m.

Svodný průleh PR7 – cílem zrealizovaného opatření je zajištění bezpečného zachycení přívalových srážek při lokálních povodních a jejich neškodné odvedení do vodního toku Šišemka. Celková délka svodného průlehu 340 m.

Interakční prvek IP 80 – cílem zrealizované výsadby je zvýšení biodiverzity a ekologické stability území. Celkem bylo vysazeno 160 ks třešní.

Interakční prvek IP 84 – cílem zrealizované výsadby je zvýšení biodiverzity a ekologické stability území. Celkem bylo vysazeno 80 ks třešní.

Interakční prvek IP 90 – cílem zrealizované výsadby je zvýšení biodiverzity a ekologické stability území. Celkem bylo vysazeno 55 ks kaliny obecné a 55 ks ptačího zobu obecného.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO REALIZACI

