



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

## ÚDAJE O PROJEKTU

### **NÁZEV:**

„Realizace společných zařízení v k.ú. Krasíkov“

### **HLAVNÍ CÍL:**

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

Cílem projektu je realizovat společná zařízení po dokončených pozemkových úpravách. Konkrétně zpřístupnění pozemků po kvalitních komunikacích s odvodněním, odklonění zemědělské techniky mimo obytnou zástavbu, realizace protierozních opatření.

**REGISTRAČNÍ ČÍSLO:** 18/000/0431b/453/000194

**ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE:** Státní pozemkový úřad-pracoviště Ústí nad Orlicí

**ZÁMĚR:** b) Realizace plánů společných zařízení

**ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:** TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, IČ 63320819 a „Agroprojekce Litomyšl s.r.o.“, Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 64255611

**DODAVATEL:** FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 25317628

**MÍSTO REALIZACE:** Okres Ústí nad Orlicí, obec a k.ú. Krasíkov

**CELKOVÉ VÝDAJE:** 14 475 839 Kč s DPH

**VÝDAJE PRO DOTACI:** 13 718 373 Kč s DPH

**PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI:** 11.5.2018

**UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE:** 10.10.2018

**TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE:** 11.6.2019

### **ANOTACE, POPIS:**

Předmětem projektu je realizace společných zařízení po dokončených komplexních pozemkových úpravách:

- Polní cesta C20 o celkové délce 1,252 94 km, z toho 308 m s asfaltobetonovým krytem, zbývající část z mechanicky zpevněného kameniva. Součástí je i cestní příkop CP19 o délce 125,40 m a vyústění propustku nPR1/C20, výsadba 124 ks stromů a 267 ks keřů.
- Polní cesta C24 o celkové délce 0,426 30 km s povrchem ze směsi štěrkopísku a zeminy, zatravněná.
- Zatravněná údolnice ZU2 o délce 284,15 m a protierozní mez PM2 o délce 268 m.
- Protierozní mez PM1 o délce 545,4 m a svodný příkop SP4 (spočívající pouze v realizaci zpevnění přes cestu), výsadba 440 ks keřů.
- Protierozní mez PM4 o délce 364,5 m a výsadba 360 ks keřů.
- Přehrážky P1 a P2, výsadba 51 ks dřevin (IP6), vyvětvění 22 ks vzrostlých stromů a odstranění keřových porostů.

## FOTODOKUMENTACE

### **STAV PŘED REALIZACÍ:**



### **STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:**



### **STAV PO DOKONČENÍ:**

