



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU:

NÁZEV:

„Cesta HC9, LBK1, LBK5 v k.ú. Hořiněves, Vrchovnice“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

Cílem a výsledkem projektu je realizace hlavní polní cesty HC9 a výsadba dvou lokálních biokoridorů LBK1 v k.ú. Hořiněves a k.ú. Vrchovnice a LBK5 v k.ú. Hořiněves, navržených ve schváleném plánu společných zařízení při komplexních pozemkových úpravách. Prioritní stavba obce - polní cesta HC9, je realizována s povrchem z asfaltobetonu, bude sloužit pro zpřístupnění okolních zemědělsky obhospodařovaných pozemků v této lokalitě. Dojde k odklonu zemědělské dopravy z intravilánu obce. Výsadbou autochtonních dřevin a zatravněním ploch ve dvou samostatných lokálních biokoridorech se významně posílí zapojení zeleně do intenzivně obhospodařované krajiny a zvýší se ekologická stabilita celého území.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 19/000/0431b/452/000008

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad - pracoviště Hradec Králové

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto

DODAVATEL: Ing. Petr Bareš, Kouřimská 18, 130 00 Praha

MÍSTO REALIZACE: Okres Hradec Králové; Obec Hořiněves, Obec Vrchovnice; k.ú. Hořiněves a Vrchovnice

CELKOVÉ VÝDAJE: 9 507 189 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 9 499 929 Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 25. 2. 2019

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 3. 2. 2020

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 26. 11. 2019

ANOTACE, POPIS:

Předmětem realizace projektu z PRV jsou tyto 4 stavební objekty:

SO - 101 HC9 v k. ú. Hořiněves:

Cesta hlavní, jednopruhová. Kategorie cesty P 5,0/30. Délka realizovaného úseku komunikace je 1291,2 m. Šířka vozovky je 4,0 m s asfaltobetonovým povrchem + 2 x 0,50 m oboustranné zpevněné krajnice z asfaltového recyklátu, s třídou dopravního zatížení V. Součástí stavby hlavní polní cesty je 7 sjezdů, 2 výhybny a 2 nové příčné trubní

propustky. V rámci projektu stavby se řeší i systém odvodnění polní cesty a odvodnění pláně otevřenými odvodňovacími příkopy zaústěnými do stávajícího souběžného HOZ. Skladba sjezdů a výhyben je totožná se skladbou vozovky. Součástí díla je i kácení dřevin, náletů, zlepšení pláně cesty vápněním, zatravnění příkopů.

SO - 901 LBK1 v k. ú. Hořiněves:

Jedná se o založení a realizaci lokálního biokoridoru LBK1 v k.ú. Hořiněves vč. oplocení z lesnického pletiva, výsadeb autochtonních dřevin a zatravnění luční směsí.

SO - 902 LBK1 v k. ú. Vrchovnice:

Jedná se o založení a realizaci lokálního biokoridoru LBK1 v k.ú. Vrchovnice. V tomto LBK1 - (v části Vrchovnice) vč. oplocení z lesnického pletiva, výsadeb autochtonních dřevin a zatravnění luční směsí.

SO - 903 LBK5 v k. ú. Hořiněves:

Jedná se o založení a realizaci lokálního biokoridoru LBK5 v k.ú. Hořiněves, ležící jižně od intravilánu obce Hořiněves, v lokalitě s názvem Hořiněveské lípy. Hořiněves vč. oplocení z lesnického pletiva, výsadeb autochtonních dřevin a zatravnění luční směsí.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO REALIZACI:

