



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„VPC 7, část HPC 2, část VPC 2 a IP 9 v k.ú. Vysoká Libyně“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

Jedním z cílů Plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vysoká Libyně bylo zajistit a zlepšit dopravní obslužnost a prostupnost krajiny, za současného odklonění průjezdu zemědělské techniky mimo intravilán obce a silnici I. třídy. Stávající polní cesty byly ve špatném stavu, nezpevněné, bez možnosti vyhnutí protijedoucích vozidel, místy obtížně průjezdné, se svahovou erozí, vyjetými kolejiemi a stojící vodou v prohlubních. Byla navržena jejich rekonstrukce, splňující parametry pro využívání zemědělskou technikou. Rekonstrukcí cesty VPC 7 a části HPC 2 a části VPC 2, jejichž součástí byla úprava napojení na státní silnici I/27, došlo k zpřístupnění zemědělských pozemků, za současného omezení průjezdu po státní silnici I. třídy, čímž došlo rovněž k zajištění větší bezpečnosti a plynulosti dopravy. Součástí projektu byl návrh interakčního prvku, který zahrnoval výsadbu aleje původních druhů ovocných dřevin podél stávající polní cesty VPC 2. Napojením na biokoridor a rozčleněním rozlehlých ploch zemědělských pozemků bude po zapojení příznivě ovlivněna ekologická stabilita území, zvýšena jeho pestrost a biologická rozmanitost, krajinnotvorná a estetická funkce a současně dojde k omezení větrné eroze.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 19/000/0431b/232/000032

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad - Pobočka Plzeň

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: PONTEX s.r.o., Plánská 5, 301 00 Plzeň

DODAVATEL: PROMO REAL GROUP s.r.o., IČO 29093236, Božkovské nám. č.p. 17/21, Božkov, 326 00 Plzeň

MÍSTO REALIZACE: Okres Plzeň-sever, Obec Vysoká Libyně, katastrální území Vysoká Libyně

CELKOVÉ VÝDAJE: 12 943 358 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 12 902 218,- Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 25.04.2019

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 15.01.2020
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 01.11.2019 (dle SOD 05.11.2019)

ANOTACE, POPIS:

V místě původních, nezpevněných, byly realizovány zpevněné polní cesty VPC 7, část HPC 2 a část VPC 2 s asfaltovým povrchem, včetně rozšířeného oboustranného napojení na státní silnici I/27. Polní cesty jsou jednopruhové, obousměrné, s navrženými výhybnami o délce 20 m, s náběhy 1:3. Součástí je zřízení zpevněných sjezdů na přilehlé zemědělské pozemky. Vedlejší polní cesta VPC 7 dl. 683,39 m navržená v kategorii P4,0/30 začíná napojením na místní komunikaci Vysoká Libyně-Bílov a pokračuje severním směrem, kde navazuje na HPC 2. Součástí VPC 7 je zřízení dlážděné plochy pro odpočinkové místo s osazením stolu s lavičkami, přístřeškem a s výsadbou lípy srdčité. Odvodnění pláň bylo provedeno trativodem vč. osazení kontrolních šachet DN 400. Voda z trativodu je svedena do nové revizní šachty na hlavníku stávajícího podrobného odvodnění, který kříží cestu VPC7. HPC 2 a VPC 2 leží v ose a cca 250 m severně od obce Vysoká Libyně se napojují na státní silnici I/27. Byla provedena rekonstrukce části HPC 2 dl. 146,36 m v kategorii P 5,0/30, včetně obnovení příkopu. Rekonstrukce části VPC 2 dl. 49,3 m v kategorii P 4,0/30 zahrnovala rozšíření cesty v místě napojení na státní silnici I/27, včetně nutného zřízení prodloužení propustku DN 800 o 8,3 m, umístěného šikmo pod státní silnicí, a dále zatrubnění stávajícího otevřeného příkopu podél VPC 2 potrubím DN1000 v délce 15,5 m. Vyústění propustku i začátek a konec zatrubnění budou realizována pomocí šikmých dlážděných čel. V místě vyústění i vtoku bude stejným způsobem opevněn i stávající příkop, aby nedocházelo k erozi. Podél stávající VPC 2 byl vytvořen interakční prvek IP 9, který spočívá ve výsadbě stromové aleje dl. 880 m. Bylo vysazeno 105 ks původních druhů ovocných dřevin, vč. úvazů ke kůlům, ochrana proti okusu, otluku, osazení odsedávek pro dravce.

FOTODOKUMENTACE
STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE:

