



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Výstavba - rekonstrukce polní cesty C 1 v k.ú. Nýrsko“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

Jedná se o hlavní polní cestu. Délka cesty je 0,473 km. Polní cesta je navržena v kategorii P3,5/30 s krajnicemi 2x0,25 m. Kryt vozovky je z asfaltového betonu z důvodu velké frekvence provozu. Začátek úpravy je na v km 0,000, kde navazuje na místní komunikaci. Na začátku úpravy je provedeno rozšíření polní cesty na šířku 6,00 m pro možnost míjení vozidel v délce cca 20 m. V celé délce úpravy je provedena rekonstrukce vozovky polní cesty. Konec úpravy je na hraně pozemku určeného pro výstavbu polní cesty v km 0,473. Sjezdy jsou v místech stávajících sjezdů v rozsahu pozemku určeného pro stavbu. Pláň vozovky je odvodněna podélnou drenáží, která je na konci úseku zaústěna do stávajícího příkopu.

Stavba je členěna na následující objekty:

Polní cestu C 1, která je v kategorii P 3,5 / 30 a je opatřena asfaltovým povrchem. Celková délka polní cesty je 473 m.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 19/000/0431b/232/000037

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Klatovy

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

DODAVATEL: Silnice Horšovský Týn a.s., Nad rybníčkem 40, 34601 Horšovský Týn

MÍSTO REALIZACE: Okres Klatovy, Město Nýrsko, katastrální území Nýrsko

CELKOVÉ VÝDAJE: 2 534 950,00 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 2 530 110,00 Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 09.05.2019

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 18.02.2020

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 13.08.2019

ANOTACE, POPIS:

Jedná se o hlavní polní cestu. Délka cesty je 0,473 km. Polní cesta je navržena v kategorii P3,5/30 s krajnicemi 2x0,25 m. Kryt vozovky je z asfaltového betonu z důvodu velké frekvence provozu. Začátek úpravy je na v km 0,000, kde navazuje na místní komunikaci. Na začátku úpravy je provedeno rozšíření polní cesty na šířku 6,00 m pro možnost míjení vozidel v délce cca 20 m. V celé délce úpravy je provedena rekonstrukce vozovky polní cesty. Konec úpravy je na hraně pozemku určeného pro výstavbu polní cesty v km 0,473. Sjezdy jsou v místech stávajících sjezdů v rozsahu pozemku určeného pro stavbu. Pláň vozovky je odvodněna podélnou drenáží, která je na konci úseku zaústěna do stávajícího příkopu.

Stavba je členěna na následující objekty:

Polní cestu C 1, která je v kategorii P 3,5 / 30 a je opatřena asfaltovým povrchem. Celková délka polní cesty je 473 m.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE:

