



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Protipovodňová opatření Nestanice“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

V místě plánovaných protipovodňových opatření se nacházely zemědělsky užívané pozemky, srážkové vody protékaly přes zastavěnou část obce a při zvýšených průtocích způsobovaly nemalé škody na majetku obce i jejích obyvatel. Stávající rybník na pozemku p.č. 1113 v k.ú. Nestanice neměl funkční výpustní zařízení a více než 30 let nebyl vypuštěn. Bezpečnostní přeliv byl v nevyhovujícím technickém stavu, stejně tak jako obtoková stoka při vzdušní straně hráze rybníka, pod vývařišťem spodní výpusti byl vodní tok zatrubněný.

Protipovodňová opatření byla navržena v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nestanice. Výsledkem projektu budou dva protipovodňové příkopy odvádějící srážkové vody mimo prostor zastavěné části obce. Současně bude zvýšen retenční prostor rybníka odstraněním nánosů ze dna rybníka. Stavbou výpustního zařízení bude umožněna manipulace s vodou na tomto rybníce. Otevřením stávající zatrubněné části vodního toku bude zvýšená kapacita koryta vodního toku.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 19/000/0431b/231/0000038

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Strakonice

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Karel Brož, Na Stráži 259, 386 01 Strakonice

DODAVATEL: ŠTOLKA-STAVKO s.r.o., Mlýnská 361, 384 51 Volary, IČ 28149131

MÍSTO REALIZACE: Okres Strakonice, Obec Libějovice, katastrální území Nestanice

CELKOVÉ VÝDAJE: 5 423 204 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 5 417 154 Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 13.5.2019

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE 12.3.2020

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 29.10.2019

ANOTACE, POPIS:

Výstavba protipovodňových opatření je další realizací dle plánu společných zařízení schválených komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nestanice. Projekt je realizován na pozemcích p.č. 1228, 1233, 1234, 1179, 1180, 1158, 1143, 1130, 1129, 1123, 1122, 1121, 1249, 1086, 1085, 1083, 1084, 1077, 1078, 1076, 1075, 1074 a 1113 v k.ú. Nestanice, v souladu se stavebním povolením a v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací. Příkopy tvoří dva samostatné celky Příkop II, o délce 357 m, odvádí vodu z příkopů komunikace na pozemku p.č. 1158 a zemědělských pozemků nad příkopem do Malovického potoka. Příkop I, o délce 823 m, odvádí srážkové vody z prostoru nad zastavěnou částí obce prostřednictvím propustky pod komunikací na pozemku p.č. 1249 pod bezpečnostní přeliv rybníka na pozemku p.č. 1113. Tento rybník byl v rámci stavby opraven a odbahněn. Byla provedena stavba výpustního zařízení a odstranění zatrubnění části vodního toku pod spodní výpustí rybníka a tím došlo k zvýšení průtočné kapacity části vodního toku.

S vlastní realizací projektu se započalo v květnu roku 2019, práce byly ukončeny v listopadu roku 2019. Po realizaci projektu se zde nachází protipovodňový příkop I a protipovodňový příkop II včetně opravy hráze s bezpečnostním přelivem a odbahnění stávajícího rybníka. Odbahněním se zvýšila retenční schopnost rybníka včetně umožnění jeho vypuštění. Ochranné protipovodňové příkopy umožňují odvedení srážkových vod mimo zastavěnou část sídla Nestanice.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE:

