



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

## ÚDAJE O PROJEKTU

### **NÁZEV:**

**„Polní cesty a protierozní opatření Krajníčko“**

### **HLAVNÍ CÍL:**

**Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení**

Protierozní opatření byla navržena v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Krajníčko. Výsledkem projektu bude protierozní mez zpomalující a částečně i zadržující srážkové vody, a tím bude snížen odnos ornice.

V trase komunikací se nacházely vyježděné cesty, která byly za deštivých podmínek bahnité. Polní cesta C2 nebyla v terénu patrná stejně tak jako cesta C10. Jejich šíře a povrch nevyhovoval stávajícím požadavkům vlastníků přilehlých pozemků ani hospodařících subjektů. Vzhledem k uvedeným špatným funkcím byly stávající cesty navrženy k rekonstrukci a nové cesty k výstavbě. Cílem projektu bylo zlepšit prostupnost krajiny, propojit stávající místní komunikace polními cestami s potřebnými parametry pro jejich zdárné využívání zemědělskou technikou.

**REGISTRAČNÍ ČÍSLO:** 19/000/0431b/231/0000056

**ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE:** Státní pozemkový úřad-pracoviště Strakonice

**ZÁMĚR:** b) Realizace plánů společných zařízení

**ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:** Ing. Jiří Koplík

**DODAVATEL:** Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 226, 379 01 Třeboň, IČ 47239328

**MÍSTO REALIZACE:** Okres Strakonice, Obec Krajníčko, katastrální území Krajníčko

**CELKOVÉ VÝDAJE:** 9 909 220 Kč s DPH

**VÝDAJE PRO DOTACI:** 9 422 298 Kč s DPH

**PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI:** 11.7.2019

**UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE:** 29.4.2020

**TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE:** 29.10.2019

### **ANOTACE, POPIS:**

Polní cesta C3 – obnova stávající komunikace, která tvoří hlavní dopravní osu sever – jih mezi obcí Krajníčko a místní částí Štětín. Délka polní cesty 1,3186 km, její povrch tvoří penetrační makadamu s dvěma asfaltovými nátěry krytými štěrkovým posypem.

Polní cesta C10 - Výstavba nové štěrkové polní komunikace o délce 262 m, odbočující z cesty C3. Umožňuje příjezd k zemědělským pozemkům a zároveň bude tvořit příjezd k vrtům, které slouží pro zásobování obce vodou. Šířka komunikace je 3,0m v celé délce.

Polní cesta C2 - nová polní komunikace, odbočující z místní komunikace západně od obce. Šířka komunikace je v celé délce 3,5m. Délka cesty je 0,372 km, její povrch tvoří penetrační makadamu s dvěma asfaltovými nátěry krytými štěrkovým posypem. V celé délce cesty je umístěný pravostranný příkop, který odvádí dešťovou vodu z pozemků podél cesty do zpomalovací jímky. Ta je umístěna na pravé straně řešené komunikace. Je určena pro zpomalení odtoku dešťových vod z povodí.

Cesty získaly parametry potřebné pro zemědělskou techniku. Jejich realizací se zlepšila prostupnost krajinou navázáním na již vybudované polní cesty a místní komunikace.

Protierozní mez PE04 - vytvořené protierozní opatření na určeném pozemku za účelem zdržení a usměrnění povrchových vod v řešené lokalitě. Mez délky 554,74m je vytvořena nasypáním zemního tělesa šířky 3,0-9,1. Svahy meze oseté travním semenem jsou ve sklonu 1:3. V koruně meze je provedena výsadba keřů a stromů.

## **FOTODOKUMENTACE**

### **STAV PŘED REALIZACÍ:**



### **STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:**



### **STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE:**

