



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Realizace společných zařízení Hrochův Týnec – I. etapa“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

V trase polní komunikace VC 28 s průlehem se nacházelo pole. Cílem projektu bylo vybudováním komunikace a průlehu přerušit erozně nebezpečnou délku svahu, zachytit a zasakovat dešťové vody v lokalitě, vytvořit interakční prvek v krajině. Cesta bude sloužit ke zpřístupnění pozemků, sloužících zemědělské výrobě a stane se součástí rekreačního vycházkového okruhu kolem města. Průleh bude vytvářet retenční prostor, zachycující povrchový odtok z povodí nad průlehem. V trase polní cesty HC 6 se nacházela stávající polní cesta, jejíž šíře a povrch nevyhovoval stávajícím požadavkům vlastníků přilehlých pozemků ani hospodařících subjektů. Cesta nesplňovala základní normy pro stavby a projektování polních cest. Cílem projektu bylo vybudováním polní cesty HC 6 získat potřebné parametry pro její zdárné využívání zemědělskou technikou, zlepšit prostupnost krajiny, propojit místní části.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 19/000/0431b/453/000048

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Chrudim

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: SELLA & AGRETA, s.r.o., Choceň

DODAVATEL: P O P R spol. s r.o., Hradec Králové, Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové, IČ 46509283

MÍSTO REALIZACE: Okres Chrudim, Obec Hrochův Týnec, katastrální území Hrochův Týnec a Blansko u Hrochova Týnce

CELKOVÉ VÝDAJE: 15 340 380,00 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 13 223 016,00 Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 18.06.2019

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 18.05.2020

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 14.11.2019

ANOTACE, POPIS:

Výstavba společných zařízení je první realizací plánu společných zařízení v rámci schválených komplexních pozemkových úprav Hrochův Týnec. Projekt byl zrealizován v souladu se stavebními povoleními a v rozsahu vymezeném projektovými dokumentacemi.

Polní cesta VC 28 – novostavba, v délce 475,51 m, o šířce vozovky 3,5 m s oboustrannou krajnicí 0,5 m, s povrchem asfaltbetonovým, s výsadbou doprovodné zeleně. Na začátku je napojena na stávající polní komunikaci a na jejím konci je napojena sjezdem na silnici I. třídy.

Průleh – vybudován mezi polní cestou VC 28 a intravilánem města Hrochův Týnec, o délce 449,15 m, šířka i hloubka je proměnlivá v závislosti na konfiguraci terénu, v prostoru průlehu jsou vysázeny stromy a keře. Pro podporu vsaku jsou v průlehu umístěna příčná drenážní žebra, vyústěná volně do dna průlehu.

Polní cesta HC 6 – rekonstrukce, v délce 554,16 m (od km 0,160 do km 0,714 16), o šířce 4,0 m s oboustrannými krajnicemi šířky 0,25 m, s asfaltbetonovým povrchem, s výsadbou doprovodné zeleně. Cesta se v km 0,160 m napojuje na současně budovanou její první část a na svém konci se napojuje na stávající komunikaci, která vede do místní části Skalice. Cesta získala parametry potřebné pro zemědělskou techniku.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE:

