



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Realizace polní cesty HPC49 Choťovice“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

Polní cesta HPC49 se záchytným příkopem byla navržena v druhé etapě pozemkových úprav v k. ú. Choťovice. Jedná se o novostavbu.

Cílem projektu bylo zlepšit prostupnost krajiny. Cesta slouží jako obchvat zastavěné části obce pro zemědělskou techniku, zpřístupňuje přílehlý zemědělský areál s bioplynovou stanicí a odvádí zemědělskou dopravu z obce. Propojuje místní komunikaci na jižním okraji obce se silnicí III. třídy ve směru Choťovice – Žiželice. Součástí cesty je záchytný příkop, který bezpečně odvádí vodu ze svažitého pozemku nad zastavěnou částí obce do náhonu Žehuňského rybníka. Součástí projektu je též doprovodná výsadba dřevin.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 19/000/0431b/120/000049

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Nymburk

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Agroprojekce Litomyšl s.r.o.

DODAVATEL: Ing. Petr Bareš

MÍSTO REALIZACE: Okres Kolín, Obec Choťovice, katastrální území Choťovice

CELKOVÉ VÝDAJE: 7 449 171 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 7 442 879 Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 12.06.2019

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 09.06.2020

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 15.11.2019

ANOTACE, POPIS:

Výstavba polní cesty HPC49 je realizací plánu společných zařízení schválených pozemkových úprav v katastrálním území Choťovice. Cesta HPC49 navazuje na síť polních cest, které byly v území zrealizovány v souvislosti s pozemkovými úpravami v k.ú. Žehuň, Choťovice a Končice a připojuje na tuto cestní síť zemědělský

areál v Choťovicích s bioplynovou stanicí. Hlavní polní cesta HPC49 je provedena v šíři vozovky 4,0 m s oboustrannou krajnicí 0,5m a asfaltbetonovým povrchem. Součástí cest se doprovodná výsadba (35 stromů a 76 keřů) a záchytný příkop. S vlastní realizací projektu se započalo v červnu roku 2019, práce byly ukončeny v listopadu roku 2019.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:

KM 1,200 v místě budoucího napojení na silnici III. tř.



KM 0,000 pohled od místní komunikace k farmě ŽV



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



KM 0,3000 Pokládka první vrstvy kameniva na pláň (pohled proti směru staničení)



KM 0,3000 Položení první vrstvy asfaltbetonu (pohled ve směru staničení)

STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE:



KM 0,000 – napojení na místní komunikaci



KM 1,100 – napojení na silnici III. tř