



EVROPSKÁ UNIE

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

## ÚDAJE O PROJEKTU

### **NÁZEV:**

„Realizace vedlejší polní cesty PC 3 v k. ú. Krapice“

### **HLAVNÍ CÍL:**

**Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení**

Cílem projektu bylo zlepšit prostupnost zemědělskou krajinou, zajistit optimálnější zpřístupnění stávajících vodních ploch, zajistit návaznost na stávající silniční síť a navrhnout potřebné parametry polních cest pro jejich využívání zemědělskou technikou.

V první části trasy navržené polní cesty PC 3 (cca 370m) byly pouze vyjeté koleje v terénu. Jejich šíře a povrch nevyhovoval požadavkům vlastníků přilehlých pozemků ani hospodařících subjektů.

V druhé části cesty (cca 400m) byla polní cesta zpevněná štěrkodrtí, v tomto úseku se jednalo o rekonstrukci cesty.

**REGISTRAČNÍ ČÍSLO:** 19/000/0431b/341/000041

**ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE:** Státní pozemkový úřad – Pobočka Cheb

**ZÁMĚR:** b) Realizace plánů společných zařízení

**ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:** Příprava a realizace staveb s.r.o., Miroslav Adam, IČ 04332687, Na Svahu 2524/8, 352 02 Cheb

**DODAVATEL:** Vodohospodářské stavby s.r.o. IČ 402 33 308, Křížíkova 2393, 415 01 Teplice.

**MÍSTO REALIZACE:** Okres Cheb, Město Františkovy Lázně, katastrální území Krapice

**CELKOVÉ VÝDAJE:** 3 333 779,00 Kč s DPH

**VÝDAJE PRO DOTACI:** 3 326 519,00 Kč s DPH

**PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI:** 22. 5. 2019

**UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE:** 29. 5. 2020

**TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE:** 15. 7. 2019

### **ANOTACE, POPIS:**

**Výstavba vedlejší polní cesty PC 3 v k. ú. Krapice** je realizací plánu společných zařízení schválených komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Krapice. Projekt je realizován na pozemku p. č. 470 v k. ú. Krapice v souladu se stavebním povolením a v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací.

**Vedlejší polní cesta PC 3** – vedlejší polní cesta je situovaná na části p. p. č. 470 v k. ú. Krapice v délce 769,47 m, obec Františkovy Lázně. Cesta je jednopruhová, kategorie P4/30 s šířkou jízdního pruhu 3 m a krajnicí 2 x 0,5 m. Povrch vozovky je z hutněného drceného kameniva. Krajnice je tvořena pásy o šířce 500mm z asfaltového recyklátu. Příčný sklon 3% vpravo ve směru staničení.

Polní cesta je odvodněna podélným a příčným spádem do přilehlých zelených ploch. V úseku staničení 0,00000 – 0,03931 km a 0,331530 – 0,40000 km byla provedena podélná drenáž pod úrovní pláň. Podélná drenáž v prvním úseku je DN 100 a zachycené vody jsou svedeny do drenážního potrubí navazující stavby. Podélná drenáž ve druhém úseku DN 150 a zachycené vody budou zásobovat přilehlý rybník.

Na nejnižším a nejvyšším místě trasy drenážního potrubí jsou umístěny drenážní šachty DN 400. Okolí šachet je zpevněno kamennou dlažbou umístěnou do betonu. Celková délka drenáže je 118m (45m + 73m. Celková plocha odvodnění cesty je v rozsahu 0,06 ha/118m x 5m)

Součástí cesty je výstavba 7 výhyben a 3 sjezdů.

S vlastní realizací projektu se započalo v červnu roku 2019, práce byly ukončeny v červenci roku 2019. Cesta získala parametry potřebné pro užívání zemědělskou technikou. Výstavbou polní cesty PC 3 v k.ú. Krapice došlo ke zlepšení přístupnosti zemědělských pozemků a zajištění optimální přístupnosti k stávajícím vodním plochám.

## **FOTODOKUMENTACE**

### **STAV PŘED REALIZACÍ:**

**Horní úsek**



**Střed trasy**



**Dolní úsek**



### **STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:**

**Horní úsek**



**Střed trasy**



**Dolní úsek**



### **STAV PO REALIZACI:**

**Horní úsek**



**Střed trasy**



**Dolní úsek**

