



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

## ÚDAJE O PROJEKTU

### **NÁZEV:**

“Realizace souboru staveb SZ v k.ú. Třebom“

### **HLAVNÍ CÍL:**

**Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení**

Cílem projektu je realizace prioritních společných zařízení vybraných obcí Třebom ze schváleného návrhu pozemkových úprav, které se realizují jako soubor staveb především pro zvýšení protipovodňové a protierozní ochrany zastavěného území obce (Poldr Třebom SO 04 s tůněmi SO 05 a protierozními průlehy a výsadbami podél komunikaci CH3, CV11), dále stavby pro zlepšení dopravní obslužnosti zemědělských pozemků – polní komunikace CH2, CH3, části CV11 jako částečné rekonstrukce stávajících nezpevněných a novostavby z asfaltobetonu. Komunikace doplňují svodné průlehy/přikopy svedené do zátopy poldru a výsadby liniových prvků ÚSES-lokální biokoridor a interakční prvek.

**REGISTRAČNÍ ČÍSLO:** 20/000/0431b/780/002658

**ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE:** Státní pozemkový úřad-pracoviště Opava

**ZÁMĚR:** b) Realizace plánů společných zařízení

**ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:** AGROPROJEKT PSO. s.r.o., Slavíčkova 1b, 63800 Brno

**DODAVATEL:** SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 59301 Bystřice nad Pernštejnem

**MÍSTO REALIZACE:** Okres Opava, Obec Třebom, katastrální území Třebom

**CELKOVÉ VÝDAJE:** 32 294 523,00Kč s DPH (dle Dohody)

**VÝDAJE PRO DOTACI:** 32 270 323,00 Kč s DPH

**PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI:** 28.12.2020(registrace)

**UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE:** 29.9.2021

**PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE:** 31.10.2022 (dle SOD)

### **ANOTACE, POPIS:**

Soubor staveb - vybraných prioritních opatření PSZ je realizován v souladu se schváleným návrhem pozemkových úprav v katastrálním území Třebom. Tato I. etapa realizace zahrnuje:

- Polní komunikace:** obchvat pro zemědělskou techniku, který tvoří soustava 2 hlavních polních cest SO 01 - CH2, SO 02 - CH3 a jedné části vedlejší cesty CV 11 - SO 03 v celkové délce 1,8315 km. Živičné

komunikace jsou doplněny protierozními zatravněnými svodnými průlehy a příkopy s výsadbou liniové zeleně, která je součástí LBK1 a IP1, průlehy a příkopy jsou svedeny do zátopy poldru Třebom. Součástí je rovněž zajištění 1 leté péstební péče o vysázenou zeleň.. CH2-SO 01, CH3- SO 02, CV11 (část) SO 03

- b) **Vodní dílo:** 2 objekty vodního díla (SO 04 Poldr Třebom a SO 05 Přehrážky-Tůň T1: koncept čisté krajinyotvorné nádrže-Tůň T1 z původního PSZ (plán společných zařízení KoPÚ) byl proto na podkladě důsledků bleskové povodně 7/2017 přehodnocen a cestou řízení o změně PSZ nahrazen koncepcí polyfunkční nádrže plnící jak krajinyotvornou funkci, tak protierozní a protipovodňovou. Poldr s prostorem stálého nadržení a litorálním pásmem zátopy zadrží významnou část objemů povodňových vln, vznikajících v dílčím povodí na levostranném přítoku toku Pština. Nádrž včetně přehrážek k zachycení splavenin nad nádrží je součástí LBC6. Stálá vodní hladina spolu s vegetačními úpravami prostoru nádrže umožní rozvoj přírodě blízkých ekosystémů ve prospěch posílení ekologické stability krajiny a funkcí dotčených prvků ÚSES. Navazující zatravněné průlehy v závěru přecházející v příkopy nad komunikacemi CH3 a CV11 s doplněním výsadby LBK a IP má zajistit částečné zasakování a zpomalení povrch. odtoku a bezpečné převedení zbývající části do retenčního prostoru zátopy poldru. Rovněž povrchové vody z nových zpevněných komunikací CH2 a části trasy CH3 budou zasakovat.

## **FOTODOKUMENTACE**

### ***Stav před realizací:***

***Prostor budoucího poldru (při povodni 7/2016)***



***Komunikace CH3***



### ***Stav v průběhu realizace:***

