



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



Národní  
plán  
obnovy

## ÚDAJE O PROJEKTU

### **NÁZEV:**

„Nádrž VN2, biokoridor K19 a cesta C-19 v k.ú. Veliš u Jičína“

### **HLAVNÍ CÍL:**

Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu

Cílem realizace malé vodní nádrže, lokálního biokoridoru a travnaté polní cesty je zlepšení retence vody v krajině, ochrana proti erozi, zvýšení ekologické stability krajiny a její biodiverzity a zpřístupnění pozemků. Navržená opatření kladně ovlivní krajinný ráz.

**REGISTRAČNÍ ČÍSLO:** CZ.22/2.6.4/138.052a/22JC052a

**PŘÍJEMCE DOTACE:** Státní pozemkový úřad – Pobočka Jičín

**ZÁMĚR:** a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu

**ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:** Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 64255611

**DODAVATEL:** POPR spol. s r.o., Stavební 1148, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 46509283

**MÍSTO REALIZACE:** okres Jičín, obec Veliš, katastrální území Veliš u Jičína

**CELKOVÉ VÝDAJE:** 8 322 380,00 Kč s DPH (včetně následné péče)

**VÝDAJE PRO DOTACI:** 4 236 780,63 (DPH nepřijatelný výdaj)

**TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE:** 21.10. 2022

**TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE:** 10.11. 2023

**TERMÍN UKONČENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE:** 10.11.2026

### **ANOTACE, POPIS:**

Předmětem projektu je stavba malé vodní nádrže VN2 s okrajovým mokřadním pásem, realizace lokálního biokoridoru K19, a stavba travnaté polní cesty C-19 pro zajištění přístupu k vodní nádrži a biokoridoru.

**Vodní nádrž VN2:** jedná se o odbočnou nádrž, hráz je zemní homogenní, délka hráze 161,4 m, šířka v koruně 3 m. Výpustný objekt je tvořen prefabrikovaným uzavřeným požerákem, ve kterém jsou osazeny dvojce dluže. Z požeráku pokračuje betonové potrubí DN 400, vyústěné do koryta toku. Součástí objektu je i napouštěcí potrubí a vzdouvací práh. Sklony svahů zátopy 1:2, dno zdrže ve sklonu 1,0 % jak příčném, tak podélném. Zatopená plocha při normálním nadržení 7305 m<sup>2</sup>, objem v nádrži při normálním nadržení 5290 m<sup>3</sup>. V rámci stavby bylo vysazeno 26 ks stromů na severním břehu nádrže, sazenice s balem, se zapěstovanou korunkou, výška kmene 1,8-2,2 m.

**Polní cesta C-19:** doplňková polní cesta kategorie P 3,0/20, celková délka cesty 773,4 m, povrch zatravněný, podloží stabilizované cementovápnotou směsí.

**Biokoridor K19:** lokální biokoridor na ploše cca 7000 m<sup>2</sup>. Do založeného travního porostu bylo vysazeno 126 stromů se zemním balem a zapěstovanou korunkou, výška 1,3 – 1,6 m a 459 ks keřů s balem, výška min. 40 cm. Pozemek biokoridoru je oplocen. Výsadby budou po zapojení plnit i protierozní funkci.

# **FOTODOKUMENTACE**

## ***STAV PŘED REALIZACÍ:***



## ***STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:***



## ***STAV PO REALIZACI:***

