



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Větrolam v k.ú. Kladruby u Teplic“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny

Hlavním cílem realizace opatření je založení krajinného prvku s funkcí protierozní ochrany intenzivně obhospodařované zemědělské půdy za současné podpory ekologické stability krajiny.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.23/2.6.4/137.150b/23TP150b

PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – Pobočka Teplice

ZÁMĚR: b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: B-PROJEKTY Teplice s.r.o., Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice

DODAVATEL: KHL-EKO, a.s., Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

MÍSTO REALIZACE: okres Teplice, obec Kladruby, katastrální území Kladruby u Teplic

CELKOVÉ VÝDAJE: 2 411 756,54 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 1 369 949,35 Kč bez DPH

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 24. 11. 2023

ANOTACE, POPIS:

Opatření spočívá v založení poloproduktivního větrolamu tvořeného z pásů dřevin (kombinace keřů a stromových druhů) na p.p.č. 415/5 v katastrálním území Kladruby u Teplic. Opatření bude založeno na celkové ploše 1,0156 ha. Celkem bude vysázeno 767 kusů keřů (brslen evropský, dřín obecný, hloh jednosemenný, jilm habrolistý, líska obecná, ptačí zob obecný, svída krvavá, trnka obecná a zimolez pýřitý) a 255 kusů stromových druhů dřevin (dub zimní, habr obecný, hrušeň obecná, javor babyka, javor mléč, jeřáb břek, jeřáb ptačí, lípa srdčitá, topol šedý a třešeň ptačí). Na celé ploše opatření bude založen travní porost.

V rámci větrolamu bude realizována hospodárnice pro optimální přístup mechanizace během výsadby dřevin a pro účely zajištění následné péče. Dřeviny tvořící větrolam budou chráněny před poškozením zvěří oplocenkou o celkové délce 828 m. Pro dravce bude instalováno 12 kusů berliček.

Po dobu tří let po výsadbě bude prováděna následná péče o vysázené dřeviny dle harmonogramu a rozsahu prací stanoveného projektovou dokumentací (seč travního porostu, zálivka, kontrola a případná oprava oplocenky, kůlů a úvazků).

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO REALIZACI:

