



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



Národní  
plán  
obnovy

## ÚDAJE O PROJEKTU

### **NÁZEV:**

„LBC9, PC C24, C28, LBK7 v k. ú. Bořitov“

### **HLAVNÍ CÍL:**

**Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu**

Cílem realizace navrženého opatření je zpomalení povrchového odtoku vody, zachycení splavenin, které sebou přívalová voda nese a zmírnění sklonu nivelety strže. Dojde ke zvýšení ekologické stability území.

**REGISTRAČNÍ ČÍSLO:** CZ.23/2.6.4/138.088a/23BK088a

**PŘÍJEMCE DOTACE:** Státní pozemkový úřad – Pobočka Blansko

**ZÁMĚR:** a) Realizace opatření ochrany životního prostředí a adaptace na změnu klimatu

**ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:** AGROPROJEKT PSO, s.r.o., Slavičkova 1b, 638 000 Brno

**DODAVATEL:** FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

**MÍSTO REALIZACE:** okres Blansko, obec Bořitov, katastrální území Bořitov

**CELKOVÉ VÝDAJE:** 32 820 440,02 Kč s DPH

**VÝDAJE PRO DOTACI:** 10 880 938,77 Kč bez DPH

**PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE:** 6. 4. 2023

**PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE:** 30. 11. 2023; následná péče 15. 11. 2026

### **ANOTACE, POPIS:**

Sanace strže LBC9 - Sanace strže se skládá z průcezných přehrázek PH1-PH8, drátokamenných přehrázek DP1 a DP2, kamenné přehrážky KP1 a zemní hráze ZH1. Průcezná přehrážky zabrání vymílání strže, zachytí splaveniny a tím zabrání jejich dopravě do spodní části povodí. Drátokamenné přehrážky jsou průcezná a jejich úlohou je zpevnění dna strže před vymíláním a zachycení splavenin. Přehrážky jsou vysoké 2,5-3,0 m z lomového kamene skládaného do drátěných pozinkovaných košů. Kamenná přehrážka slouží v součinnosti se zemní hrází ZH1 k zadržení povodňových průtoků. Výška kamenné přehrážky je 4,5 m se snížením v koruně 0,5 x 3,0 m pro přechod povodňových průtoků. Zemní přehrážka je provedena jako homogenní, sypaná ze zemin vytěžených při výstavbě cest C24 a C2, o šířce koruny 6,0 m, návodní svah hráze je ve sklonu 1:3,7 a vzdušný 1:2,2. o celkové výšce 6,0 m.

Dráha soustředěného odtoku DS04 – jedná se o zatravněnou údolnici, která je zaústěna do strže LBC9.

Lokální biokoridor LBK7 – úprava terénu, jeho osetí, výsadba stromů a keřů.

Polní cesta C24 – o délce 1,327 km, v kategorii P4,5/30. Finální úprava vozovky z asfaltobetonu, součástí je 7 hospodářských sjezdů. Podél polní cesty je vysázeno stromořadí – 64 ks.

Polní cesta C28 – o délce 993 m, kategorie P3,5/20. Jedná se o travnatou polní cestu. Podél polní cesty je vysázeno stromořadí - 38 ks.

## FOTODOKUMENTACE

### *STAV PŘED REALIZACÍ:*



### *STAV V PRŮBĚHU REALIZACE*



### *PO REALIZACI*

