



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„IP1, IP10 a rev. toku v k.ú. Tvrdín“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny

Hlavním cílem opatření je revitalizace krajinného prvku s funkcí posílení biodiverzity v krajině s převládající intenzivně obhospodařovanou zemědělskou půdou za současné podpory ekologické stability krajiny.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.24/2.6.4/137.165b/24TP165b

PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – Pobočka Teplice

ZÁMĚR: b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Julie Orságová, IČ: 72735643, Strážiště 22, 411 45
Drahobuz

DODAVATEL: KHL-EKO, a.s., IČ: 26160277, Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

MÍSTO REALIZACE: Okres Teplice, Obec Hrobčice, Katastrální území Tvrdín

CELKOVÉ VÝDAJE: 5 198 809,23 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 3 309 185,60 Kč bez DPH (DPH nezpůsobilý výdaj)

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE: 21. 5. 2024

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 25. 11. 2024 (včetně následné péče do 20. 11. 2027)

ANOTACE, POPIS:

Předmětem projektu je realizace opatření spočívající v revitalizaci interakčních prvků IP1 a IP10 v katastrálním území Tvrdín v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav. Interakční prvky IP1 a IP10 se nacházejí na parcelách číslo 58/3, 58/15, 58/16, 58/18, 158/24, 158/25, 158/26, 167.

V rámci opatření budou odstraněny náletové a jinak nevhodné dřeviny. U ponechaných perspektivních stromových druhů dřevin bude proveden zdravotní řez. Následně bude provedena výsadba ovocných a lesních dřevin, keřů a bude založen travní porost na ploše o výměře 2,3422 ha. Celkem je navrženo k výsadbě 396 kusů stromů (dub zimní, javor babyka, javor mléč, jabloň domácí, jabloň lesní, jeřáb ptačí, lípa srdčitá, třešeň ptačí) a 108 kusů keřů (brslen evropský, dřín obecný, hloh jednosemenný, líska obecná, ptačí zob, zimolez obecný). Individuální výsadba bude provedena u 19 kusů ovocných druhů dřevin a v rámci výsadby v oplocenkách bude vysázeno celkem 377 kusů stromů a 108 kusů keřů. Součástí opatření je revitalizace vodního toku Liběšického potoka spočívající ve vyčištění koryta od náletových dřevin. Dále bude zrekonstruován propustek DN 800, který bude sloužit jako přístup v rámci lokality.

Po dobu tří let po výsadbě bude prováděna následná péče o vysázené dřeviny dle harmonogramu a v rozsahu prací stanoveného projektovou dokumentací. Zejména bude prováděno celoplošné strojní ožínání sazenic a ploch se založeným travním porostem a bude aplikována zálivka. Součástí péstební péče bude komparativní a následně zdravotní řez vysázených dřevin.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:

